

Sitzung	Technischer Ausschuss - Ö - 27.04.2010		
Beratungspunkt	Birkenweg / Wolterdingen - außerplanmäßige Ausgabe		
Anlagen	-		
Finanzposition	SK 800010, 2.6307		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 60-033/10	Sitzung GR-Ö	Datum 09.03.2010

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 09.03.2010 die Vergabevollmacht an die Verwaltung für die Kanalerneuerung und Erdarbeiten für die Wasserversorgungsleitung im Birkenweg erteilt. Die Maßnahme wurde an die günstigste Bieterin, Firma Riegger aus Donaueschingen, zum Angebotspreis von 145.146,62 € vergeben. Im Zuge der Maßnahme wird der Zweckverband Gasfernversorgung Baar sein Rohrnetz erweitern.

Mit der Maßnahme wurde am 06.04.2010 begonnen. Während der Ausführung wurde festgestellt, dass die vorhandene Fahrbahn nicht frostsicher aufgebaut ist. Die vorhandene Fahrbahn hat eine Breite von 6,00 m. Für die Leitungsgräben Kanal, Wasser- und Gasleitung wird entsprechend den erforderlichen Abrechnungsbreiten eine Breite von 2,74 m abgerechnet und auf die einzelnen Ver- und Entsorgungsträger umgelegt. Auf der restlichen Breite von 3,26 m muss die Fahrbahn ebenfalls frostsicher aufgebaut werden. Die Kosten sind vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Verursacher) zu finanzieren (Baukosten ca. 37.000,- €). Die Mittel stehen bei dieser Maßnahme zur Verfügung (Haushaltsansatz 130.000,- €, Vergabesumme 86.146,19 €, noch zur Verfügung stehende Mittel ca. 43.800,- €).

Bei der Ausführung des Erdabtrages für den Straßenaufbau wurde festgestellt, dass die vorhandenen Randsteine entlang des Gehweges ohne Beton in der Erde sitzen. Die bituminöse Befestigung im Gehweg und die Randsteine müssen aufgenommen und neu versetzt werden. Die Kosten hierfür wurden auf Grundlage des Angebotes in Höhe von brutto 26.000,- € ermittelt.

Mittel für diese Maßnahme stehen im Haushaltsplan 2010 nicht zur Verfügung. Die Verwaltung schlägt vor, diese Kosten durch Einsparung bei der Baumaßnahme Erschließung Weidenäcker / Grüningen, Fipos. 2.6302.9510.000/0010, Ansatz 380.000,- €, Vergabe 266.909,63 € zu finanzieren.

Die Kanalerneuerung wird derzeit ausgeführt.

Derzeit laufen Untersuchungen über den beitragsrechtlichen Status der Ortsstraßen in Wolterdingen. Der vorgefundene Ausbaustandard des Birkenweges lässt darauf schließen, dass eine endgültige Herstellung des Birkenweges im Sinne des Beitragsrechts bis heute noch nicht erfolgt ist mit der Folge, dass gegebenenfalls die Erschließungsaufwendungen abgerechnet werden müssen.

14
20
63
BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Riegger, Donaueschingen, wird mit den Bauarbeiten zur Versetzung der Randsteine und Herstellung der bituminösen Befestigung des Gehweges in Höhe von 26.000,-- € beauftragt.
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: